



PARCHEGGIO P1-P2							
DN 600	DN 800	sc.2x1	DN200	caditoie +pozz. sif.	chiusini + pozz	pozz. di separazio ne	pozz. Di tratt
554.46	153+135	141+64	34.89	39	32	6	1



- LEGENDA
- caditoia con pozzetto sifonato (40x40)
 - pozzetto di linea (1.20 x 1.20 m)
 - tubo collegamento caditoia DN200
 - rete raccolta acque meteoriche, condotte DN 600, i=1m/km
 - invaso seconda pioggia scat. c.a. 2.00x1.00 m
 - tubazione di invaso prima pioggia DN 800
 - pozzetto separazione 2.0 x2.5 m (prima/seconda pioggia)
 - impianto di trattamento e sollevamento prima pioggia 2.0x2.0 m
 - rete smaltimento acque meteoriche superficiali
 - Tombamento canaletta irrigua
 - Canale interrato est



PARCHEGGIO P3							
DN 600	DN 800	sc.2x1	DN200	caditoie +pozz. sif.	chiusini + pozz	pozz. di separazio ne	pozz. Di tratt
833.59	207.00	205.00	178.05	60	44	4	1



PROGETTO
**PIANO INTEGRATO METROPOLITANO
EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2
INTERVENTO 2.2.**
BOSCO DELLO SPORT
Intervento I02 - Opere di urbanizzazione interna

PROGETTISTA
F&M
Ingegneria
30035 Mirano (VE)
Viale Belvedere, 8/10
www.fm-ingegneria.com
Tel. +39 041 5785 711
Fax +39 041 4355 933
cittadellasportve@fm-ingegneria.com

CONSULENZA SPECIALISTICA PER L'IDRAULICA
Studio RINALDO S.r.l.
30175 Marghera (VE)
Via della Pisa, 27
www.studiorinaldo.com
Tel. +39 0415384773

EMISSIONE

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICO-ECONOMICA**

(di cui agli artt. 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, delle prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e dell'aggiornamento dello studio del traffico).

TITOLO ELABORATO
**OPERE IDRAULICHE
RETE ACQUE METEORICHE - OPERE DI COMPENSAZIONE**
Rete di raccolta Parcheggi P1-P2-P3 Piante

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APPR.
a	18/03/22	I02-PFTE-I011-A.dwg	Prima emissione	L.G.	A.B.
b					
c					
d					
e					
f					
g					
h					

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Simone Agrandi

ELABORATO N.
I02-PFTE-I011-A

DATA: 18/03/2022	SCALA: 1:500	FILE: I02-PFTE-I011-A.dwg	N. INTERVENTO I02
PROGETTO D. Rinaldo	DISEGNO L. Giacomelli	VERIFICA S. Rioda	APPROVAZIONE A. Bonaventura